Peak Hire Ltd
Unit 26
Ullenwood Court
Cheltenham
GL53 9QS

Telephone +44 (0)1242 528444
e mail : info@peakhire.co.uk

AC GENERATORS

PH	TABLE 2
	kVA
DATE:	07/12/2009

Size kVA	Full load current in amps	kW
	415v at 0.8 PF per phase	
5	7	4
7.5	10.5	6
10	14	8
12.5	17.4	10
15	21	**12**
20	28	**16**
25	35	20
30	42	24
40	*56*	*32*
50	70	40
60	83	48
75	104	60
80	111	64
100	139	80
120	167	96
125	174	100
150	209	120
175	243	140
200	278	160
215	300	172
250	348	200
275	383	220
300	417	240
350	487	280
375	522	300
400	556	320
450	626	360